

OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E TERRAPLENAGEM NA RUA DA APETI E VILA BOM JESUS, SITUADAS NO BAIRRO 40 HORAS - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PASSEIO				MEIO FIO E SARJETA			RETIRADAS	LIMPEZA FINAL
				LARGURA (m)	DEMOLIÇÃO (m³)	ATERRO (m³)	CALÇADA (m²)	ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	MEIO FIO (m)	SARJETA (m)	ENTULHO (m³)	
ITEM	RUAS	A	B	C	D = A x C x esp	E = D	F = A x C x 2	G = H x 0,43 x 0,10	H = A x 2	I = A x 2	J = D + G	R = A x B
					0,10							
1	RUA DA APETI	150,00	4,00	0,70	10,50	7,35	210,00	12,90	300,00	300,00	23,40	600,00
2	VILA BOM JESUS	220,00	4,00	0,70	15,40	10,78	308,00	18,92	440,00	440,00	34,32	880,00
TOTAL		370,00			25,90	18,13	518,00	31,82	740,00	740,00	57,72	1.480,00