

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA), TERRAPLENAGEM E CALÇADA EM VIAS NOS BAIRROS DISTRITO E NO CONJUNTO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

DADOS		EXTENSÃO (m)	PASSEIO (m²)						MEIO FIO E SARJETA (m)				RETIRADAS	
			DEMOLIÇÃO (m³)	ATERRO (m³)	ESQUERDO		DIREITO		ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³)	ESQUERDO		DIREITO		ENTULHO (m³)
			0,10	60%	LARGURA (m)	CALÇADA	LARGURA (m)	CALÇADA		MEIO FIO	SARJETA	MEIO FIO	SARJETA	
ITEM	VIAS	A	B = (E + G) x esp	C = B x %	D	E = A x D	F	G = A x F	H = I x 0,43 x 0,10	I = A	J = A	K = A	L = A	N = B + H + M
1	AV. ZACARIAS DE ASSUNÇÃO	140,00	16,80	10,08	1,20	168,00		0,00	6,02	140,00	140,00	0,00	0,00	22,82
2	RUA PRIMEIRA RURAL	52,00	6,24	3,74	1,20	62,40		0,00	2,24	52,00	52,00	0,00	0,00	8,48
3	RUA BOM JESUS	312,00	74,88	44,93	1,20	374,40	1,20	374,40	26,83	312,00	312,00	312,00	312,00	101,71
4	ARTERIAL 18 (CANTEIRO)	120,00	24,00	14,40	2,00	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
5	ARTERIAL 18 (FEIRA)	80,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SN23	202,00	0,00	0,00		0,00		0,00	17,37	202,00	202,00	202,00	202,00	17,37
7	WE-61	215,00	0,00	0,00		0,00		0,00	18,49	215,00	215,00	215,00	215,00	18,49
TOTAL		1.121,00	121,92	73,15	1.219,20				70,95	1.001,00	921,00	729,00	729,00	192,87