

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, SUPERFICIAL, CALÇADAS, TERRAPLENAGEM, CAIXA PRIMÁRIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PANAMERICANA NO BAIRRO DO COQUEIRO NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

Composição:		Serviço:	Referência:		Unidade:	
V		Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	Sinapi		m²	
Item	Código	Discriminação	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
<b>A - Mão-de-obra</b>						
1	88316	Servente com encargos complementares	H	0,01	23,48	0,14
<b>Custo Total - A</b>						<b>0,14</b>
<b>B - Equipamentos</b>						
1	5839	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimto de 2,44 m - chp diurno.	CHP	0,002	9,65	0,02
2	5841	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimto de 2,44 m - chi diurno.	CHI	0,004	4,85	0,02
3	83362	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHP	0,001	289,73	0,29
4	89035	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. Af_06/2014	CHP	0,0017	137,76	0,23
5	89036	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014	CHI	0,0041	45,42	0,19
6	91486	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHI	0,0049	68,19	0,33
<b>Custo Total - B</b>						<b>1,08</b>
<b>C - Materiais</b>						
1	COTAÇÃO	EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO)	KG	1,20	7,87	9,44
<b>Custo Total - C</b>						<b>9,44</b>

Eco- Imprima E.A.I					
Data	Fonte	Quantidade	Unidade	\$ Unit.	Preço por kg
18/01/2023	CBA - ASFALTOS LTDA	1,00	T	5300,00	5,30
19/01/2023	EMAM ASFALTOS (Acará/PA)	1,00	T	10500,00	10,50
23/01/2023	WBL - NKN	1,00	T	7810,00	7,81
Média:					7,87

Resumo da Composição do Custo Unitário	
A + B + C =	10,66
BDI	2,93
TOTAL + BDI	<b>13,59</b>