

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA



SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE OBRAS

BDI 25%

TEM	DESCRIÇÃO	CODIGO SINAPI NOV/2015	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNIT.COM BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa da obra	74209/001	6,00	m²	275,30	344,13	2.
1.2	Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico	CPU	0,30	mês	10621,60	13277,00	3
	TOTAL DO ITEM 1:						6.04
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	Escavação para dispositivos de drenagem	72915	410,96	m³	10,22	12,78	5
2.2	Reaterro compactado	74015/001	294,11	m³	24,88	31,10	9
2.3	Lastro de areia média	73692	29,38	m³	94,36	117,95	3
2.4	Bota fora incluindo a limpeza	83344 74023/007	115,38	m³	31,36	39,20	4
	TOTAL DO ITEM 2:					,	22.38
3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL						EE.O.
3.1	Execução de meio fio e linha d'água, com 0,045m³/m - padrão-l (sarjeta).	73763/003	720,00	m	46,44	58,05	41
	TOTAL DO ITEM 3:				, , ,	33,33	41.79
	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA						
4.1	Execução de poço de visita em concreto conforme a tabela em projeto				I		
4.2	Poço de visita de 600mm	74124/002	3,00	und.	1.794,55	2243,19	
4.3	Tubulação em concreto diam = 600mm do tipo C-1	71121/002	0,00	G.1G.	1.701,00	22.10,10	
4.4	Fornecimento	.00007762	198,00	m	89,72	112,15	2
4.5	Assentamento	73722	198,00	m	41,45	51,81	11
4.6	Execução de boca de lobo conforme a tabela em projeto						
4.7	Boca de lobo de 400mm	83659	6,00	und.	621,19	776,49	
4.8	Tubulação em concreto diam = 400mm do tipo C-1						
4.9	Fornecimento	00007745	30,00	m	53,52	66,90	-
4.10	Assentamento	73724	30,00	m	21,31	26,64	
	TOTAL DO ITEM 4:						46.6
5	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						
5.1	Escavação e carga 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 A 160 HP com lâmpada, peso operacional 13 T e pá carregadeira com 170 HP	74151/001	324,00	m³	3,22	4,03	
5.2	Transporte comercial com caminhão basculante 3m³, rodovia pavimentada	72887	8.100,00	m³ x Km	0,92	1,15	(
	TOTAL DO ITEM 5:						10.6
6	SERVIÇO DE CAIXA PRIMÁRIA						
6.1	Base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado	72910	324,00	m³	10,98	13,73	
6.2	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	74034/001	324,00	m³	2,08	2,60	
6.3	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	72887	8.100,00	m³ x Km	0,92	1,15	(
	TOTAL DO ITEM 6:						14.6
7	LIMPEZA FINAL						
7.1	Limpeza final da obra	9537	2.160,00	m²	1,91	2,39	
	TOTAL DO ITEM 7:	-	,		1 ,,,,,	/	5.1